

6 土号外
令和 6 年 8 月 30 日

関係者各位

岡谷市長 早出 一真
(担当 建設水道部土木課)
小井川区長 宮坂 勇

12 号線（小井川東町線）舗装維持（その 2）工事の実施について

日頃より土木行政に対しまして、深いご理解を頂き厚くお礼申し上げます。

さて、この度裏面位置図の箇所にて舗装工事を実施することになりました。工事中は夜間工事で大きな振動、騒音が発生し、関係の皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくご協力くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 工事名 12 号線（小井川東町線）舗装維持（その 2）工事
2. 工事概要 舗装工 L=122m A=1,110 m²
路上路盤再生工 L=122m A=1,030 m²
3. 工事期間 令和 6 年 9 月 9 日(月)～令和 6 年 9 月下旬予定
(裏面に工程表有り)
(工事時間帯 21:00～翌朝 6:00) 土、日曜日は休工となります。
4. 担当者 建設水道部土木課 TEL 23-4811 (内線 1321)
監督員 橋爪 誠二郎 (舗装工事)
5. 請負業者 興和工業株式会社 TEL23-2630
現場代理人 桃澤 圭二
6. 交通体系 ※夜 9:00～翌朝 6:00 まで車両通行止めとなります。
交通誘導員の誘導に従って通行をお願いいたします。
7. 工程は予定ですので天候等により遅れが出た場合は、工事看板にて通知いたします。
8. 工事について不明な点がありましたら、監督員または現場代理人までご連絡ください。

※位置図は裏面に添付してあります。

夜間 車輛通行止のお知らせ

関係者各位

施工業者：興和工業株式会社

岡谷市発注 12号線（小井川東町線）舗装維持（その2）工事の為
赤羽三丁目信号機交差点より諏訪湖方面へ約150m

令和6年9月9日

～

9月下旬

までの間

時間：夜9：00～朝6：00まで

車 輛 通 行 止

となります。

*路盤施工中（表層前）は砂利道の為、段差が生じます。徐行願います。

施工概要

舗装を剥取り、補足路盤材にて路盤整正後 セメント系固化材を
混ぜ、攪拌後路盤整正を行い、その後表層を行う工事です。

1日目	舗装切断	5日目	路上路盤再生工
2日目	下水道鉄蓋交換・高さ調整	6日目	路上路盤再生工
3日目	舗装剥ぎ取り・補足材路盤	7日目	表層工
4日目	舗装剥ぎ取り・補足材路盤	8日目	区画線設置

★雨天順延

実働 8日間（予定）



夜間工事の為、騒音・振動等発生しご迷惑をお掛けするとは思いますが
皆様のご協力をお願い致します。

現場代理人

桃澤圭二

TEL090-5498-1020